

แบบสรุปผลการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล.หน้าบ้านเสาร้ วงศ์สิงห์ ถึงหน้าบ้านนายพนม ทองสุข
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 22/1/67


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน ...ทาง...	73,800.00	เงินโอน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าบ้านนายเสาร้ วงศ์สิงห์		เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
	ถึงหน้าบ้านนายพนม ทองสุข		เงินประกันผลงานหัก 0 %
	บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง		
	ป้ายโครงการ ขนาด 0.60 x 0.80 ม. จำนวน 1 ป้าย	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	73,800.00	
	คิดเป็นเงินราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	73,800.00	
	ตัวอักษร	(เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)	

ขนาดหรือเนื้อที่ **150.00** ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ **492.00** บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายพิทักษ์ ดีมาก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายนราตรณ์ วงศ์สวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววาสนา ออดเหนียว)

เจ้าพนักงานธุรการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณ ราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง ถนนคสล.หน้าบ้านสารี วงศ์สิงห์ ถึงหน้าบ้านนายพนม ทองสุข

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไฟทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22/1/67

ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	150.00	1.73	259.50	1.3642	2.36	354.01
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.50	439.51	3,296.34	1.3642	599.58	4,496.87
	2.2 งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม	ลบ.ม.	2.00	130.00	260.00	1.3642	177.35	354.69
3	งานผิวทาง							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก) รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	ตร.ม. ตร.ม.	150.00	325.16	48,774.40	1.3642	443.59	66,538.04
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	0.00	185.82	0.00	1.3642	253.50	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	ม.	12.00	127.35	1,528.20	1.3642	173.73	2,084.77
	3.4 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	0.00	35.45	0.00	1.3642	48.36	-
	3.5 รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง	ม.						
4	4.1 งานท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	0.00	0.00	0.00	1.3642	-	-
					54,118.45		TOTAL	73,828.38

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

54,118.45

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

รวมราคาค่าก่อสร้าง

73,828.38

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง

73,800.00

ตัวอักษร (เจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ ดีมาก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายรณรงค์ วงศ์สวัสดิ์)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาววาสนา อุดเหนือ)

เจ้าพนักงานธุรการ