

แบบกำหนดราคาก่อนก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ ขุดแ่งกักเก็บน้ำลำห้วยแม่จิ

ปริมาณงาน จำนวน 2 หมู่บ้าน รวม 6 จุด ขนาดปากกว้าง 6.8, และ 9 เมตร ขนาดตอ้งกว้าง 4.6, และ 7 เมตร แต่ละจุดยาว 20 เมตร

ลักษณะ 1 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 780 ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดตามแบบแปลน ของอบต.เมืองมา)

สถานที่ดำเนินการ บ้านแม่เงิน หมู่ที่ 1 และ บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ประมาณราคาโดย นายพิทักษ์ ตีมาก วันที่ 12-มี.ค.-67

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคางานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคา		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคา	
1 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (บ้านแม่เงิน) รวม 2 จุด (จุดที่1) (จุดที่2)	หน้าฝายประปาหมู่บ้าน	200.00	ลบ.ม.	18.39	3,678.00	1.3392	24.628	4,925.58	อัตราราคาขุดดิน ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 30.00-30.99 บาท / ลิตร
	ข้างโรงเรียนแม่เงิน	100.00	ลบ.ม.						
		100.00	ลบ.ม.						
2 งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (บ้านไผ่ทอง) รวม 4 จุด (จุดที่1) (จุดที่2) (จุดที่3) (จุดที่4)	สบติ	580.00	ลบ.ม.	18.39	10,666.20	1.3392	24.628	14,284.18	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
	นากลาง	140	ลบ.ม.						เงินประกันผลงาน 0 %
	นาสบติ(ต้นไม้เต้อ)	140	ลบ.ม.						ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	หน้าฝายนาสบแห่ง	160	ลบ.ม.						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
คำใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด									
- ค่าขนย้ายเครื่องจักร บ้านแม่เงิน ไปกลับ								3,000.00	(สี่ราคาภายในพื้นที่)
- ค่าขนย้ายเครื่องจักร บ้านไผ่ทอง ไปกลับ								3,000.00	(สี่ราคาภายในพื้นที่)
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น						14,344.20			
							รวม	25,209.75	
							ปรับลด	9.75	
							รวมราคาทั้งสิ้น	25,200.00	
สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ตำแหน่ง (ลงชื่อ) ตำแหน่ง

(นายพิทักษ์ ตีมาก) ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายบรรณิทธิ์ ฐิติ) หัวหน้าสำนักงาน

ประธานกรรมการ กรรมการ (ลงชื่อ) ตำแหน่ง

กรรมการ (นายเจริญชัย ภูเขา) นักวิชาการศึกษา